

**PAVARE CURTE CASA MORTUARĂ CAȘVA,
COMUNA GURGHIU, JUDEȚUL MUREȘ**

01 INFRASTRUCTURĂ

101 TERASAMENTE

- | | | |
|---|------------|---------------|
| 1 . TSC02D1 | SMC | 0.058 |
| SAPAT.MEC.CU EXC.PE PNEURI DE 0,21-0,39 MC, IN PAM.CU UMIDITATE NATURALA, DESCARCARE IN AUTO., TEREN CATEG. II
18 mp x 0,40 m = 7,2 mc x 0,8 = 5,76 mc | | |
| R = 5.76 mc | | |
|
 | | |
| 2 . TSA01G1 | MC | 1.44 |
| SĂPĂTURĂ MANUALĂ DE PĂMÂNT ÎN SPAȚII ÎNTINSE, ÎN PĂMÂNT CU UMIDITATE NATURALĂ ,ARUNCARE ÎN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.TARE.
7,2 mc x 0,2 = 1,44 mc | | |
| R = 1.44 mc | | |
|
 | | |
| 3 . TRB01C15 | TO | 2.59 |
| TRANSPORT CU ROABA PE PNEURI, ÎNCĂRCARE-ARUNCARE, DESCĂRCARE-RĂSTURNARE, GRUPA 1-3, DISTANȚA DE 50 ML.
1,44 mc x 1,8 to/mc = 2,59 to | | |
| R = 2.59 to | | |
|
 | | |
| 4 . TSC35B3 | SMC | 0.0144 |
| ÎNCĂRCAT, TRANSPORTAT, CU ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL PE PNEURI 2,6-3,9 MC LA DISTANȚA < 10 M, TEREN CAREGORIA II.
1,44 mc | | |
| R = 1.44 mc | | |
|
 | | |
| 5 . TRA01A..P | TO | 12.96 |
| TRANSPORTUL RUTIER AL PĂMÂNTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCVLANTA LA DISTANȚA DE KM
7,2 mc x 1,8 To/mc = 12,96 to | | |
| R = 12.96 to | | |
|
 | | |
| 6 . TSD01C1 | MC | 7.20 |
| ÎMPRĂȘTIERE PĂMÂNT AFÂNAT CU LOPATA, STRATURI UNIFORME DE 10-30 CM, GROSIME, SFĂRÎMARE BULGĂRI, PROV. DIN T.TARE.
7,2 mc | | |
| R = 7.20 mc | | |
|
 | | |
| 7 . TSD04B1 | MC | 7.20 |
| COMPACTAREA CU MAIUL DE MÂNĂ A UMPLUTURILOR EXECUTATE ÎN STRATURI ORIZONTALE DE 10 CM GROSIME, PĂMÂNT COEZIV.
7,2 mc | | |
| R = 7.20 mc | | |

PROIECTANT,

02 SUPRASTRUCTURĂ

201 PAVAJ TT 6 CM GROSIME,

- 1. TSE01C1** **100MP** **4.546**
NIVELAREA MANUALĂ A TERENURILOR ȘI PLATFORMELOR CU DENIVELĂRI DE 10-20 CM, TEREN TARE.
410 mp + 18 mp = 428 mp
133 m x 0,2 m = 26,6 mp
Total = 454,60 mc **R = 454.60 mp**
- 2. DA06A1** **MC** **145.04**
STRAT AGREGATE NATURALE(BALAST)CILINDRAT CU FUNCȚIE DE REZISTENȚĂ, FILTRANT, IZOLATOR, ANTICAP CU AȘT. MANUALĂ.
18,0 mp x 0,2 m + 8 m x 0,2 m x 0,2 m = 3,92 mc **R = 3.92 mc**
- 3. TRA01A....** **TO** **8.74**
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR-BALAST, LA DISTANȚA DE ... KM
3,92 mc x 1,311 x 1,7 to/mc = 8,74 to **R = 8.74 to**
- 4. TRA05A....** **TO** **0.91**
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, CU AUTOCISTERNA(APA) LA DISTANȚA DE ... KM
3,92 mc x 0,232 mc/mc = 0,91 mc **R = 0.91 to**
- 5. DA11B1** **MC** **68.19**
STRAT DE FUNDAȚIE SAU REPROFILARE DIN PIATRĂ SPARTĂ PENTRU DRUMURI CU AȘT. MAN., CU ÎMPĂNARE, FĂRĂ ÎNNOROIRE.
(428 mp + 26,60 mp) x 0,15 m = 68,19 mc **R = 68.19 mc**
- 6. TRA01A....** **TO** **145.45**
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, PIATRĂ SPARTĂ, CU AUTOBASCULANTA LA DISTANȚA DEKM.
68,19 mc x 1,422 x 1,5 to/mc = 145,45 to **R = 145.45 to**
- 7. TRB01C15** **TO** **145.45**
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI, ÎNCĂRCARE-ARUNCARE, DESCĂRCARE- RĂSTURNARE, GRUPA1-3, DIST 50M.
68,19 mc x 1,422 x 1,5 to/mc = 145,45 to **R = 145.45 to**
- 8. TRA05A....** **TO** **10.23**
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, CU AUTOCISTERNA(APA) LA DISTANȚA DE ... KM
68,19 mc x 0,150 mc/mc = 10,23 mc **R = 10.23 to**
- 9. DD01A1** **MP** **417.20**
ASIMILAT – PAVAJ EXECUTAT CU PAVELE AUTOBLOCANTE DIN BETON VIBROPRESAT, PE UN SUBSTRAT DE NISIP.
428 mp – (54 m x 0,2 m) = 417,20 mp **R = 417.20 mp**

- 10. 247N024** **MP** **438.06**
PAVELE AUTOBLOCANTE VIBROPRESATE DIN BETON TIP TT,
DE 6 CM GROSIME, GRI, PENTRU DRUMURI ȘI PLATFORME.
 $417,20 \text{ mp} \times 1,05 = 438,06 \text{ mp}$ **R = 438.06 mp**
- 11. DD01A1** **MP** **10.80**
ASIMILAT – PAVAJ EXECUTAT DIN RIGOLE TIP SCAFĂ DIN
BETON VIBROPRESAT, PE UN SUBSTRAT DE NISIP.
 $54 \text{ m} \times 0,2 \text{ m} = 10,80 \text{ mp}$ **R = 10.80 mp**
- 12. 1012358** **M** **54.50**
RIGOLE TIP SCAFĂ, DIN BETON VIBROPRESAT , DE 10 CM
GROSIME, GRI, PENTRU DRUMURI ȘI PLATFORME.
 $54,0 \text{ m} \times 1,005 = 54,50 \text{ m}$ **R = 54.50 m**
- 13. TRB01A22** **TO** **65.70**
TRANSPORTUL PREFABRICATELOR CU ROABA PE PNEURI,
ÎNCĂRC.- AȘEZARE, DESC.- AȘEZARE, GRUPA 4, DIST.20M.
 $438,06 \text{ mp} \times 0,06 \text{ m} \times 2,4 \text{ to/mc} = 63,08 \text{ to}$
 $54,50 \text{ m} \times 0,2 \text{ m} \times 0,1 \text{ m} \times 2,4 \text{ to/mc} = 2,62 \text{ to}$
Total = 65,70 to **R = 65.70 to**
- 14. TRA02A...** **TO** **65.70**
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR
CU AUTOCAMIONUL LA DISTANȚA DE.... KM .
65,70 to **R = 65.70 to**
- 15. TRA01A....** **TO** **44.30**
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR,
NISIP, CU AUTOBASCULANTA LA DISTANȚA DE ... KM
 $0,069 \text{ mc/mp} \times 428 \text{ mp} \times 1,5 \text{ to/mc} = 44,30 \text{ to}$ **R = 44.30 to**
- 16. IZB01B1** **MP** **10.00**
PROTECȚIA FUNDAȚIEI ȘI ELEVĂȚIEI LA CLĂDIRILE EXISTENTE
CU MEMBRANĂ HIDROIZOLAȚIE CU BULE TIP PVC
10,00 mp **R = 10.00 mp**

PROIECTANT,

202 BORDURĂ 10 x 15 x 50 cm

- 1. TSA01D1** **MC** **3.99**
SĂPĂTURĂ MANUALĂ DE PĂMÂNT ÎN SPAȚII ÎNTINSE, ÎN PĂMÂNT CU UMIDIT. NAT., ARUNCARE ÎN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T. FT.TARE.
(13m+20m+8m+38m+18m+36m) x 0,3 m x 0,1 m = 3,99 mc **R = 3.99 mc**
- 2. TRB01C15** **TO** **7.18**
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI, ÎNCĂRCARE-ARUNCARE, DESCĂRCARE- RĂSTURNARE, GRUPA1-3, DISTANTA 50M.
3,99 mc x 1,8 to/mc = 7,18 to **R = 7.18 to**
- 3. TRI1AA01C3** **TO** **7.18**
ÎNCĂRCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE ȘI MĂRUNTE, PRIN ARUNCARE, RAMPA SAU TEREN – AUTO CATEG. 3.
3,99 mc x 1,8 to/mc = 7,18 to **R = 7.18 to**
- 4. TRA01A...P** **TO** **7.18**
TRANSPORTUL RUTIER AL PĂMÂNTULUI(MOLOZULUI), CU AUTOBASCULANTA, LA DISTANȚA DEKM .
3,99 mc x 1,8 to/mc = 7,18 to **R = 7.18 to**
- 5. DE11A1** **M** **133.00**
BORDURI MICI, PREFABR. DIN BETON CU SECȚ. DE 10x15 CM, PT. ÎNCADR. SPAȚ. VERZI, TROTUARE, ALEI PE FUND. DIN BET. 10x20CM.
133,0 m **R = 133.0 m**
- 6. 9343006** **M** **134.00**
BORDURI PENTRU TROTUARE, VIBROPRESATE, STRADALE, GRI, CU DIMENSIUNEA 10 cm x 15 cm x 50 mm.
133,0 m x 1,005 = 134,0 m **R = 134.0 m**
- 7. TRB01A22** **TO** **4.82**
TRANSPORTUL PREFABRICATELOR CU ROABA PE PNEURI, ÎNCĂRCARE-AȘEZARE, DESCĂRCARE- AȘEZARE, GRUPA 4, DISTANȚA 20M.
0,10 m x 0,15 m x 134,0 m x 2,4 to/mc = 4,82 to **R = 4.82 to**
- 8. TRA02A...** **TO** **4.82**
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL LA DISTANȚA DE.... KM
2,01 mc x 2,4 to/mc = 4,82 to **R = 4.82 to**
- 9. TRA06A...** **TO** **6.38**
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI, CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC LA DISTANȚA DE.....KM
0,020 mc/m x 133,0 m x 2,4 to/mc = 6,38 to **R = 6.38 to**

10. CZ0105A1 **MC** **2.66**
PREPARARE BETON C8/10, ÎN INSTALAȚII CENTRALIZATE, CU
GRANULAȚIA PÂNĂ LA 31 MM, CIMENT PA 35.
0,020 mc/m x 133,0 m = 2,66 mc **R = 2.66 mc**

PROIECTANT,