

OBIECTIVUL: 5. REABILITARE GRADINITA PAULIS SI CONSTRUIRE ANEXA PARTER
 OBIECTUL: 5.2. ANEXA GRADINITA
 STADIUL FIZIC 5.2.2. ARHITECTURA

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- Lei -

SECTIONEA TEHNICA		SECTIONEA FINANCIARA	
Nr.	Symbol	Capitolul de lucrari	U.M. Cantitatea
0	1	2	3
1	CK08B#	Ferestre din profiluri otel laminat sau tabla otel fasonata la rece, suprafata <= 3 mp, montate pe schelet metalic, la constructii cu H <= 35	1,08
1.1	+ 5901194	Electrod sud. otel s 1125/2 e43.2 D = 3,25mm inv. r1.2	0,11
1.2	+ 6307163	Ferestra met simp ochi fix lasi cat.1250 G = 90,0kg	1,08
2	CK12B#	Usi metalice, 1 canat, suprafata toc 7-15 mp, confectionate din prof otel laminat, prof banda otel fason rece, inclusiv armaturi si accesorii, montate in zidarie	1,90
2.1	+ 6306614	Usa met prof laminate cat.1pc 1250/ix etanse 83 kg	1,90
2.2	+ 5901194	Electrod sud. otel s 1125/2 e43.2 D = 3,25mm inv. r1.2	0,26
3	IZF35E+	Sistem termoizolant Baumit pentru elemente de fatadastat finisaj exterior - structura perata cu granulatia maxima de 3 mm;	24,50
3.1	+ 7500023	COLTAR ALUMINIU CU PLASA	3,38
3.2	+ 50008967	Polistiren expandat 10 cm	24,75
4	IZF32B+	FIXARE PROFILE METALICE Fixare profil metalic de protectie a coltului stratului din polistiren aferent sistemului EXTHERM pentru termoizolarea fatadelor	6,00
5	CO01B#	Trotuar din dale 100 x 100 x 10 cm, beton simplu c10/8(b 150) turnate pe loc fara sciv pe strat nisip pilonat 10 cm, rosturi umplute	9,50
5.1	+ 2903830	Scindura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 3,00m s 942	0,04
6	CB47A1	Scheia metalica tubulara lucrata pe suprafete verticale pina la 30 m inaltime inclusiv ;	10,00
		material:	
		manopera:	
		utilaj:	
		transport:	

6 = 4 x 5

CATEGORIA DE LUCRARI: ARHITECTURA

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
7	AUT7606A1	Scheia metalicabulnara de exterior 11-13,5t	ora	4,00		
8	PF07C1	Sapa de protectie a hidroizolatiilor la lucrarile de arta dinl str. beton b200 de 5cm gros arm. implet	mp	10,10		
9	CC02P2	Montarea armaturilor din oje-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisanțela constructiile executate la o înălțime pînă la 80 m inclusiv, din plase sudate în plăci cu distanțier din mortar de ciment	kg	10,10		
9.1	2001467111 +	Plasa sudata STM D= 4 mm cu ochiuri de 200/200 mm	kg	10,10		
10	CG01A#	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar ciment m 100-t, 3 cm grosime, driscuit fin	mp	10,10		
11	CG11A1	Pardoseli din plăci din gresie ceramică patrate sau dreptunghiulare de aceleasi culoare asezate simplu	mp	10,10		
11.1	2419323	Placa gresie mapisa 33.3x33.3	mp	10,40		
12	CF02A#	Tencuială interioară de 2 cm grosime, driscuită, executată manual, la pereți sau stalpi, pe suprafețe plane, cumortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit și mortar M 10-T, pentru grund și stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	mp	35,30		
14	RPCJ36A1	Glet de ipsos pe tencuială interioară driscuită de 3 mm grosime executat cu pastă de ipsos lapereți și stalpi	mp	25,40		
15	RPCJ36B1	Glet de ipsos pe tencuială interioară driscuită de 3 mm grosime executat cu pastă de ipsos latavane .	mp	10,10		
16	RPCR25A1	Vopștoare cu vopsea pe bază de acetaț de polivinil pe glet de ipsos existent pentru interior	mp	35,50		
16.1	6104400	VOPSEA LAVABILA INTERIOR		10,65		
18	CE18A1	Astereală la învelitori sau la doilile învelitorilor din țigla și azbociment-sciunduri din rasinoase	mp	18,10		
				transport:		
				utilaj:		
				manopera:		
				materiale:		

CATEGORIA DE LUCRARI: ARHITECTURA

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
19	+ 2903830	Scindura rasin lunga tiv cls C gr = 24mm L = 3,00m s 942	mc	0,27		
20	CE17A#	Strat suplimentar montat sub invelitori de tigla, placii ondulate sau amprentatestrat polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare	mp	18,10		
20.1	+ 20012908	Folie de separate - protectie la umezala	mp	23,00		
20.2	+ 6701	Macara plansen 0,5ft	ora	0,22		
21	CE06B#	Invelitoare din tabla profilata protejata anticoroziv (*) ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, inclusiv executarea de doilii, sorturi, racorduri la cosuri etc. executata pe suprafete mari de 40 mp cufol de tabla profilata cu prindere cu tije metalice (B1 : cu tija mare, cu carlig pentru prinderea de talpa inferioara a panii metalice sau cu B2: tija mica si clema de otel 30 x 3 mm, pentru prinderea de talpa superioara a panii metalice)	mp	18,10		
21.1	+ 3644390	Tabla ondulata pentru ctili s2029 Zn 1,25x850x2000 OL 34-1n	mp	19,30		
22	RPC129A#	Sistem deighaaburi prefabr tip brass din tabla (protejata anticoroziv)	ml	4,30		
22.1	+ 5802520	Surub cap hexagonal precis M 20 x 60 gr. 8.8 s4272	duc	4,30		
22.2	+ 3270485	JGHEAB DIN TABLA ZINCATA VOPSITA IN CAMP ELECTROSTATIC	m	4,50		
23	RPC129B#	Sistem deburiane prefabr tip brass din tabla (protejata anticoroziv)	ml	2,50		
23.1	+ 3270483	BURLAN DIN TABLA ZINCATA, VOPSIT IN CAMP ELECTROSTATIC D=123 MM	m	2,75		
24	CE19A1	Pazii si streşinipazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simplu	m	4,50		
24.1	+ 2903830	Scindura rasin lunga tiv cls C gr = 24mm L = 3,00m s 942	mc	0,09		
25	CN15D1	Vopsirea lemnului cu solutiile speciale solutiile speciale, cu vopsele antiseptice, hidrofuge pe lemn impregnat	mp	12,00		
26	TRA01A20	Transportorul rutier al materialelor, semibrucatorilor cu autobasculanta pe dist = 20 km.	tona	3,00		
		transport:				
		utilaj:				
		manopera:				
		material:				

CATEGORIA DE LUCRARI: ARHITECTURA

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
Cheltuieli directe:						
procent		material		manopera		utilaj
						transport
total						

Alte cheltuieli directe

CAS						
Sanatate						
Somaj						
Fond de risc						
INDEMNIZATII						
CONCEDII						
MEDICALE						
(FNUASS)						
FOND DE						
GARANTIE						
SALARII						
Total Cheltuieli Directe:						
Cheltuieli indirecte						
Profit						

TOTAL GENERAL fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:

1 EURO = Lei, curs la data de