

OBIECTIVUL: 5. REABILITARE GRADINITA PAULIS SI CONSTRUIRE ANEXA PARTER
 OBIECTUL: 5.1. CORP GRADINITA
 STADIUL FIZIC 5.1.3. REZISTENTA PARTER

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.	Symbol	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea											
		0	1			2	3	4	5	6 = 4 x 5						
1	CD04D#			mc	17,26											
2	TRA01A05P			tona	31,00											
3	TSA03E1			mc	0,78											
4	CB44A1			duc	18,00											
5	CA04C-3#			mc	11,74											
5.1	+ 3705			ora	7,04											
5.2	+ 6702			ora	3,29											
6	TRA06A50			tona	28,00											
7	RPCC03B1			mp	53,35											
8	CZ0302A1			kg	1.207,00											

CATEGORIA DE LUCRARI: REZISTENTA PARTER

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
9	CC02C1	Montarea armăturilor din oțel-beton în elemente de construcții, exclusiv cele din construcții executate în cofraje glisante la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul până la 18 mm inclusiv, în grinzii	kg	1.207,00		
10	+ 7106005	Oțel beton profil periodic pc 52 D = 12 mm	kg	409,00		
11	+ 50009256	Oțel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 16mm	kg	1,00		
12	+ 2000236	Oțel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 20mm	kg	1,00		
13	+ 2000509	Oțel beton profil periodic PC 52 s 438, D = 10 mm	kg	56,00		
14	+ 2000597	Oțel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 18mm	kg	154,00		
15	+ 2000559	Oțel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 14mm	kg	110,00		
16	+ 2000092	Oțel beton profil neted OB 37 s 438 D = 8mm	kg	339,00		
17	RPCT49A1	Forarea mecanică a găurilor de 5 cm în zidărie de cărămidă și elemente de beton armate cu grosimea de 20cm	duc	56,00		
18	CL21A1	Confecții metalice diverse înglobate total sau parțial în beton-Bordare gol geam (profile metalice)	kg	1.593,00		
19	+ Material	Profil L110X110X10...1870	duc	16,00		
20	+ Material	Profil L110X110X10...2270	duc	16,00		
21	+ 7334684	Placuta 10x100...500	duc	100,00		
22	+ Material	Profil teava patrata f=120 mm, t=10 mm L=1500	m	2,00		
23	+ 2000092	Oțel beton profil neted OB 37 s 438 D = 8mm	kg	163,00		
24	RPCH42A1	Consolidarea planșelor din grinzii de rășinoase prin dublarea, prin dublarea grinzilor existente cu grinzii de lemn cu deschidere depășă la 4 m	mc	6,01		
25	CO23B1	Tăvăniții planșelor de lemnplaci fibrolemnoase PFL de 20mm grosime	mp	160,00		
26	+ 20012534	Placa OSB	mp	160,00		
27	CE17A1	Sarpantă din lemn la acoperșuri simple pe scaune la învelitori usoare	mp	200,45		
27.1	+ 2908749	Grinda rasin,cu 4 fete plane gros = 10/12-35/35 L = 4-6m	mc	13,25		

CATEGORIA DE LUCRARI: REZISTENTA PARTER

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
28	AUT6728A1	Macara pe pneuri pina la 9,9t	ora	72,00		
29	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor,semifabrcatelelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km.	tona	18,00		
30	CMJ15A02	Scări de beton Turnat beton în trepte exec. brut odată cu placa de rezist.	mc	25,75		
31	+ 20019272	Beton marfa C25/30 T4 I/A-S 32,5 R 16 (B400)	mc	25,75		
			procent			
			material			
			manopera			
			utilaj			
			transport			
			total			

Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe

CAS						
Sanatate						
Somaj						
Fond de risc						
INDEMNIZATII						
CONCEDII						
MEDICALE						
(FNUASS)						
FOND DE						
GARANTIE						
SALARII						

Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte						
Profit						

TOTAL GENERAL fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:

1 EURO = Lei, curs la data de