

OBIECTIVUL: 5. REABILITARE GRADINITA PAULIS SI CONSTRUIRE ANEXA PARTER
 OBIECTUL: 5.1. CORP GRADINITA
 STADIUL FIZIC 5.1.4. ARHITECTURA

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.	Simbol	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	QQ01G+	Pereti despartitori din placi de gips-carton, montant simplu, structura metalica, h max = 2,75 m de 12,5 mm grosime, intr-un strat (+1) Montant CW 100, distanta intre montanti 60 cm, grosime totala perete 125 mm	mp	20,60		
1.1	+ 20010043	Placa GK 12,5 mm	mp	21,01		
1.2	+ 20010050	Vata minerala 50 mm	mp	20,60		
2	RPCH23A1	Podina între grinzi pentru susținerea umpluturii la planșee din lemn cu deschidere peste 4 m executate din scânduri de brad de 24 mm grosime, așezate pe șipci de 24x48 mm, inclusiv executarea umplerii dintre grinzi, în grosime de circa 8 cm cu zgură	mp	145,30		
3	CD24B1 [3]	TAVANE DIN RIGIPS [2]	mp	145,30		
5	RPCO56A#	Demontarea tamplarie lem(usl,ferestre,obloane,mastii,etc)	mp	33,00		
6	CK23A#	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi, suprafata toc<= 1,00 mp,la constructii cu h<= 35m	mp	27,50		
6.1	+ 6720346	Fereastra din profile PVC tip schicks in 2 canate	mp	27,50		
10	CK25A#	Usi profiluri maseplastice,1 canat,supraf toc<= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii,montate in zid de orice fel la constructii cu H <= 35 m	mp	30,50		
10.1	+ 6720287	Usa din profile PVC tip schicks intr-un canat	mp	30,50		
13	IZF35E+	Sistem termoizolant Baumit pentru elemente de fatadastrat finisaj exterior - structura perata cu granulatia maxima de 3 mm;	mp	304,17		
13.1	+ 7500023	COLTAR ALUMINIU CU PLASA	duc	42,00		

CATEGORIA DE LUCRARI: ARHITECTURA

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
13.2 + 50008967	Polistiren expandat 10 cm	mp	307,21			
14	IF32B+ FIXARE PROFILE METALICE Fixare profil metallic de protectie a coltului stratului din polistiren aferent sistemului EXTHERM pentru termoizolarea fatadelor	ml	48,00			
15	CO01B# Troțar din dale 100 x 100 x 10 cm, beton simplu c10/8(b 150) turnate pe loc fara sciv pe strat nisip pilonat 10 cm, rosturi umplute	mp	67,00			
15.1 + 2903830	Scindura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 3,00m s 942	mc	0,30			
16	CK26B# Glaful, pervaze glafuli aluminiu, montate la ferestre	ml	392,50			
17	CB47A1 Scheia metalică tubulară lucrați pe suprafețe verticale pînă la 30 m înălțime inclusiv ;	mp	304,00			
18	AUT7606A1 Scheia metalică tubulară de exterior 1-1,3,5t	ora	94,00			
19	MDTC55060 10 Transport utilaj 10 km 9010001 scheia metalica tubulara de exterior cu s=640mp g=1-1,3,5t	buc	6,00			
20	PF07C1 Sapa de protectie a hidroizolatiilor la lucrările de arta din str. beton b200 de 5cm gros arm. implet	mp	160,22			
21	+ 1002035 POLISTIREN EXTRUDAT DE 15 CM	mp	167,40			
22	CC02P2 Montarea armăturilor din oțel-beton în elemente de construcții, exclusiv cele din construcțiile executate în cofraje glisantele inclusiv, din plase sudate în plăci cu distanțier din mortar de ciment	kg	155,00			
22.1 + 2001467111	Plasa sudata STM D= 4 mm cu ochiuri de 200/200 mm	kg	155,00			
23	CG01A# Strat suport pentru pardoseli executat din mortar ciment m 100-t, 3 cm grosime, drcscuit fin	mp	140,00			
24	+ 1002048 POLISTIREN EXTRUDAT 10 CM	mp	146,00			

CATEGORIA DE LUCRARI: ARHITECTURA							
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	
25	CG11A1	Padosei din placi din gresie ceramica	mp	11,84			
		culoare asezate simplu					
		patrate sau dreptunghulare de aceias					
25.1	+ 2419323	Placa gresie mapisa 33,3x33,3	mp	12,20			
		aran-					
		PARDOSELI DIN PARCHET LAMINAT					
		MONTAT PE SUPORT EXISTENT					
		INCLUSIV PERVAZURILE DIN PVC, LA					
		INCAPERI					
27	CF02A#	Tencuilei intencare de 2 cm grosime,	mp	342,40			
		driscuite, executate manual, la pereti sau					
		stapi, pe suprafete plane, cumortar					
		var-ciment marca M25-T pentru sprt si					
		mortar M10-T, pentru grund si stratul vizibil,					
		pe zidarie de caramida sau blocuri mici de					
		beton					
29	RPCJ36A1	Glet de ipsos pe tencuilei interioare driscuite	mp	334,20			
		de 3 mm grosime executat cu pasta de					
		ipsos lapereti si stapi					
30	RPCJ36B1	Glet de ipsos pe tencuilei interioare driscuite	mp	145,20			
		de 3 mm grosime executat cu pasta de					
		ipsos latavane .					
31	RPCR25A1	Vopstone cu vopsea pe baza de acetat de	mp	479,40			
		polivinil pe glet de ipsos existent pentru					
		interior					
31.1	+ 6104400	VOPSEA LAVABILA INTERIOR		143,82			
		Astereali la invetori sau la doliile					
		invetitorilor din țigla și azbocimentscinduri					
		din rasinoase					
34	+ 2903830	Scindura rasin lunga tiv cls C gr =	mc	0,27			
		24mm L = 3,00m s 942					
35	CE17A#	Strat suplimentar montat sub invetitor de	mp	231,00			
		țigla, placi ondulate sau amprentatestrat					
		polimeric tip ondutiss montat sub stratul de					
		invetitoare					
35.1	+ 20012908	Folie de separatie - protectie la	mp	256,00			
		umezeala					
36	CE06B#	Invetitoare din tabla profilata protejata	mp	11,00			
		anticoroziv *) ondulata sau cutata, montata					
		pe pane metalice, inclusiv executarea de					
		doliil, sorturi, racorduri la cosuri etc.					
		executata pe suprafete mai mari de 40 mp					
		cufoi de tabla profilata cu prindere cu țije					
		metalice (B1 : cu țija mare, cu carlig pentru					
		prinderea de talpa inferoara a paniei					
		metalice sau cu B2: țija mica si clema de					
		otel 30 x 3 mm, pentru prinderea de talpa					
		superioara a paniei metalice)					
		transport:					
		utilaj:					
		manopera:					
		materal:					

CATEGORIA DE LUCRARI: ARHITECTURA

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
36.1 + 3644390	1,25x850x2000 OL 34-1n	mp	12,00			
37	CE01A1	mp	220,00			
	invelitoare din țigla profilată din argila arsă la acoperisuri fara asterea, asezate pe sipci 28x48 mm, inclusiv executarea din tabla zincata a dolilor, pazilor, racordantilor la cosuri					
37.1 + 2303016	405x230x11 s515	duc	3.520,00			
	Tigla cu jgheab lat cu 4 cioc c2					
38	RPC129A#	ml	58,80			
	Sistem de jgheaburi prefabricat tip brass din tabla (protejata anticorrosiv)					
38.1 + 5802520	60 gr. 8.8 s4272	duc	58,80			
	Surub cap hexagonal precis M 20 x					
38.2 + 3270485	JGHEAB DIN TABLA ZINCATA	m	62,00			
	VOPSITA IN CAMP ELECTROSTATIC, D=15.0 CM					
39	RPC129B#	ml	51,50			
	Sistem de burhan prefabricat tip brass din tabla (protejata anticorrosiv)					
39.1 + 3270483	BURLAN DIN TABLA ZINCATA	m	54,08			
	VOPSI IN CAMP ELECTROSTATIC					
40	CE19A1	m	57,00			
	Păzii și streșinipazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simplu					
40.1 + 2903830	Scindura rasin lunga tiv cls C gr =	mc	1,20			
	24mm L = 3,00m s 942					
41	CN15D1	mp	96,00			
	Vopsirea lemnaiei cu soluti specialesoluti speciale, cu vopsele antiseptice, hidrologe pe lemn impregnate					
42	DC04B1 [1]	m	60,00			
	Talera cu masina cu discuri diamantate a rosiurilor					
43	CFMCA1210	m	60,00			
	Indoarea tabelor, coltul avand o usoara rotunjire, prin batere					
44	RP1ZE05B [2]	m	60,00			
	Izolatii la exterior cu tabla din inox 1,5 mm grosime					
45	CE23A1	mp	160,00			
	Plasa de siguranta, refolosibilă, la executarea invelitorii constructiilor					
			transport:			
			utilaj:			
			manopera:			
			materiale:			

1 EURO = Lei, curs la data de

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL GENERAL:

TVA:

TOTAL GENERAL fara TVA:

Profit

Cheltuieli indirecte

Total Cheltuieli Directe:

SALARII									
GARANTIE									
FOND DE									
(FNUASS)									
MEDICALE									
CONCEDII									
INDEMNIZATII									
Fond de risc									
Somaj									
Sanatate									
CAS									

Alte cheltuieli directe

Cheltuieli directe:

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
46 TRA01A20						
transportul rutier						
al materialelor, semibrucator cu						
autobuscultura pe dist. = 20 km.						
1	2	3	4	5		6 = 4 x 5
		tona	16,00			
		material:				
		manopera:				
		utilaj:				
		transport:				

CATEGORIA DE LUCRARI: ARHITECTURA