



	<b>PROCES VERBAL PREDARE-PRIMIRE</b>	
--	--------------------------------------	--

Nume client: COMUNA VOITEG, JUD. TIMIȘ

Locație: GRĂDINIȚĂ FOLEA, COMUNA VOITEG, JUD. TIMIȘ

În data 29.02.2024, s-au finalizat următoarele servicii conform contract prestări servicii pentru:

SERVICII ÎNTOCMIRE CAIET DE SARCINI

Descriere	
1.	- AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI EXTERIOARE GRĂDINIȚĂ FOLEA

Predat,

Recepționat,

Observații:



**ANTEMASURATOARE**

<i>Nr.C rt.</i>	<i>Denumire lucrare</i>	<i>U.M.</i>	<i>Cantitate</i>
<b>AMANAJARE SALA DE CLASA</b>			
1	Desfacere si evacuare mobilier	pau	1.00
2	Desfacere si evacuare parchet	mp	32.78
3	Desfacere vopsea ulei	mp	32.02
4	Desfacere lampa plafoniera	buc	1.00
5	Reparatii suprafete	mp	7.73
6	Aplicare glet	mp	32.02
7	Amorsare suprafete	mp	110.09
8	Lavabil alb 2 straturi	mp	110.09
9	Turnare sapa autonivelanta, inclusiv amorsare strat suport	mp	32.78
10	Montare substrat parchet PEE	mp	32.78
11	Montare parchet laminat 10mm	mp	32.78
12	Montare profil de trecere	buc	1.00
13	Montare plinte PVC	m	22.92
14	Montare lampa plafoniera led	buc	1.00
15	Transport materiale	buc	1.00
<b>REPARAȚII TENCUIELI ȘI MONTARE GRESIE TERASĂ</b>			
1	Desfacere gresie si evacuare gresie, inclusiv plinte	mp	54.61
2	Reparatii tencuieli parapet terasă	mp	6.00
3	Aplicare glet	mp	6.00
4	Reparatii strat suport pardoseli	mp	5.46
5	Amorsare strat suport pardoseli ceramice	mp	54.61
6	Montare gresie de exterior, inclusiv plinte	mp	54.61
7	Aplicare vopsea lavabilă 2 straturi parapet terasă, inclusiv amorsare	mp	60.00
8	Transport materiale	buc	1.00

Se aprobă,

# CAIET DE SARCINI

## AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI EXTERIOARE GRĂDINIȚĂ FOLEA

**BENEFICIAR: COMUNA VOITEG**



## FOAIE DE CAPĂT

**Denumire: AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI EXTERIOARE GRĂDINIȚĂ FOLEA**

**Amplasament: COMUNA VOITEG, JUDEȚUL TIMIȘ**

**Voiteg** este o comună în județul Timiș, Banat, România, formată din satele Folea și Voiteg (reședința)

Localitatea Voiteg se situează în sudul județului Timiș, la 36 km sud de municipiul Timișoara și 7,5 km nord de orașul Deta, pe drumul național DN59(sau E70). Este străbătut de calea ferată Timișoara-Stamora Moravița (Vârșeț) și este capăt de linie pentru calea ferată Voiteg - Reșița. În paralel, la limita sudică a Voitegului începe drumul național DN58B, Voiteg - Reșița. Pe acest drum, la circa 20 km distanță se află orașul Gătaia. Se învecinează la nord cu Jebel (12 km), la nord-est se învecinează cu satul aparținător Folea, la circa 8 km, la est cu Birda (circa 10 km), la sud cu Deta, iar la vest cu Ghilad și cu Ciacova (10 km).

**Beneficiar: COMUNA VOITEG**  
**Elaborator: BELCONS CIVIL ENGINEERING SRL**  
**Faza: CS – CAIET DE SARCINI**



## **MEMORIU**

### **1. GENERALITĂȚI**

#### **AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI EXTERIOARE GRĂDINIȚĂ FOLEA, SAT FOLEA, COMUNA VOITEG, JUDEȚ TIMIȘ**

### **2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI**

Obiectivul prezentei achiziții îl constituie, efectuarea de lucrări de reparații și amenajări la sala de clasă și terasa grădiniței.

Amenajarea sălii de clasă într-o grădiniță este extrem de importantă, deoarece acest mediu influențează în mod semnificativ experiența de învățare a copiilor.

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile tehnice și de calitate minimale pentru executarea lucrărilor de:


- Pardoseli și șape
- Zugrăveli și vopsitorii lavabile
- Placaje ceramice
- Lucrări de igienizare

### **3. DOMENIUL DE APLICARE**

Prevederile prezentului caiet de sarcini nu anulează obligațiile executantului de a respecta legislația, normativele și standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data executării lucrărilor.

Acest caiet de sarcini definește standardele minime, dar se poate modifica sau completa cu acordul Beneficiarului, pe parcursul îndeplinirii contractului.

Condițiile tehnice și de calitate stipulate în prezentul caiet de sarcini au fost stabilite pe baza prescripțiilor tehnice și normativelor din legislația specifică în vigoare.



NR. 18/2024

#### 4. INFORMAȚII LOCALE

Lucrările se realizează la grădinița din Folea, sat Folea, comuna Voiteg, județ Timiș

#### 5. DATE TEHNICE

<i>Nr.Crt.</i>	<i>Denumire lucrare</i>	<i>U.M.</i>	<i>Cantitate</i>
<b>AMANAJARE SALA DE CLASA</b>			
1	Desfacere si evacuare mobilier	pau	1.00
2	Desfacere si evacuare parchet	mp	32.78
3	Desfacere vopsea ulei	mp	32.02
4	Desfacere lampa plafoniera	buc	1.00
5	Reparatii suprafete	mp	7.73
6	Aplicare glet	mp	32.02
7	Amorsare suprafete	mp	110.09
8	Lavabil alb 2 straturi	mp	110.09
9	Turnare sapa autonivelanta, inclusiv amorsare strat suport	mp	32.78
10	Montare substrat parchet PEE	mp	32.78
11	Montare parchet laminat 10mm	mp	32.78
12	Montare profil de trecere	buc	1.00
13	Montare plinte PVC	m	22.92
14	Montare lampa plafoniera led	buc	1.00
15	Transport materiale	buc	1.00



<b>REPARAȚII TENCUIELI ȘI MONTARE GRESIE TERASĂ</b>			
1	Desfacere gresie si evacuare gresie, inclusiv plinte	mp	54.61
2	Reparatii tencuieli parapet terasă	mp	6.00
3	Aplicare glet	mp	6.00
4	Reparatii strat suport pardoseli	mp	5.46
5	Amorsare strat suport pardoseli ceramice	mp	54.61
6	Montare gresie de exterior, inclusiv plinte	mp	54.61
7	Aplicare vopsea lavabilă 2 straturi parapet terasă, inclusiv amorsare	mp	60.00
8	Transport materiale	buc	1.00

Culoarea parchetului, a plintelor, a plăcilor ceramice, a chitului precum și culoarea profilului de trecere și a lavabilelor se va alege de către Conducerea Primăriei, de comun acord cu executantul.

Beneficiarul va desemna un reprezentant care va supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului.

Beneficiarului trebuie să i se comunice numele Responsabilului Tehnic cu execuția lucrărilor, care va superviza și verifica lucrările din partea Executantului.

#### **MATERIALELE ȘI UTILITĂȚILE**

Toate materialele și produsele puse în operă trebuie să fie agrementate și să fie însoțite de certificate de calitate și conformitate și de certificate de garanție.

În Lista de materiale, parte componentă a Devizului ofertă se vor preciza explicit tipul, denumirea, cantitatea și prețurile materialelor și produselor ce vor fi utilizate.

#### **6. LIVRAREA, TRANSPORTUL, MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA MATERIALELOR**

Materialele livrate vor fi însoțite de certificatul de calitate.

NR. 18/2024

Executantul trebuie să-și organizeze în așa fel transportul, depozitarea și manipularea materialelor și produselor încât să elimine posibilitatea degradării acestora, astfel ca, în momentul punerii lor în operă, acestea să corespundă condițiilor de calitate impuse atât prin caietul de sarcină cât și prin normativele în vigoare.

Costurile cu transportul (materiale și personal) la și dinspre punctul de lucru vor fi precizate în mod explicit în devizul ofertă.

## **7. CONDIȚII DE CALITATE, VERIFICAREA ȘI RECEPȚIA LUCRĂRILOR**

Pe parcursul execuției lucrărilor se verifică în mod special de către beneficiar: îndeplinirea condițiilor de calitate a suprafețelor; calitatea principalelor materiale introduse în execuție conform standardelor și normelor interne de fabricație;

Eventualele lucrări care nu respectă condițiile prevăzute în caietul de sarcini sau condițiile de calitate vor fi refăcute sau remediate.

La finalizarea lucrărilor, Executantul are obligația de a notifica în scris Beneficiarului că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

Pe baza situațiilor de lucrări executate, respectiv confirmate și a constatărilor efectuate la fața locului, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru convocarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate Executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Executantului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

În funcție de constatările făcute, Beneficiarul are dreptul de a aproba, amâna sau de a respinge recepția la terminarea lucrărilor.

## **8. CERINȚE GENERALE PRIVIND EXECUȚIA LUCRURILOR**

### **a. MĂSURI GENERALE**

Executantul va numi un responsabil tehnic cu execuția.

La executarea lucrărilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice în vigoare.



NR. 18/2024

Executantul poate face propuneri de modificări față de soluțiile propuse prin Caietul de sarcini, care se vor aplica doar cu acordul beneficiarului.

Înainte de punerea în operă a placarilor executantul va prezenta mostre beneficiarului. Produsele folosite în execuție vor respecta prevederile legislației în vigoare referitor la stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții și vor avea certificat de calitate și agrement tehnic.

Pentru preîntâmpinarea unor accidente în timpul execuției se vor respecta: prevederile legislației de securitate a muncii specifice construcțiilor, legislația de medicină a muncii.

Pentru lucrările suplimentare apărute în timpul execuției, se va solicita acordul beneficiarului.

b. **SIGURANȚA UTILIZATORILOR**

Materialele utilizate trebuie să asigure respectarea criteriilor și condițiilor de siguranță prevăzute de normativele în vigoare la nivel național.

Materialele nu trebuie să conțină substanțe sau compuși radioactivi, elemente cancerigene, rebuturi industriale, deșeuri toxice sau alte substanțe dăunătoare sănătății oamenilor sau integrității mediului înconjurător.

c. **PRECIZĂRI SUPLIMENTARE**

Eventualele degradări sau stricăciuni vor fi suportate de către executant.

Astfel, în costurile de execuție (devizul ofertă) vor fi prevăzute materialele necesare pentru protecție, iar în cadrul propunerii tehnice se va preciza explicit modalitatea de realizare.

Lucrarea se va executa în baza Graficului de execuție aprobat.

La sfârșitul fiecărei zile de lucru executantul are obligația de a elibera spațiul de lucru de moloz și de a depozita adecvat materialele și echipamentele.

Evacuarea molozului și resturilor de materiale intra în sarcina executantului.

Accesul personalului executantului în clădire se va face pe baza tabelului cuprinzând datele de identificare ale persoanelor. Este strict interzis accesul acestora în alte zone decât cele de lucru. Beneficiarul se obligă să pună la dispoziția personalului executantului un grup sanitar de la care să se asigure și necesarul de apă pentru execuția lucrărilor.



## **9. MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ, PREVENIREA ȘI STINGEREA INCENDIILOR**

Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să respecte obligațiile generale ce îi revin în conformitate cu prevederile din legislația națională privind securitatea și sănătatea muncii. Lucrările de construcție trebuie să fie conduse, în mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experiență care răspund direct de personalul care execută aceste lucrări.

Pe toată durata realizării lucrării, executantul trebuie să ia toate măsurile impuse de normele de mediu în ceea ce privește: praful și zgomotul pe durata activităților de construcții, evacuarea molozului rezultat, manipularea materialelor de construcții.

Pe durata execuției lucrării executantul are obligația de a respecta normele generale de prevenire și reducere a riscurilor de incendii și de asigurare a condițiilor pentru limitarea propagării și dezvoltării incendiilor precum și organizarea internă a ministerului a activităților de apărare împotriva incendiilor.

## **10. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE**

Oferta tehnică va fi fermă și va cuprinde toate lucrările necesare pentru execuția contractului, așa cum sunt stipulate în caietul de sarcini sau documentele care decurg din acesta.

Oferta tehnică trebuie să asigure verificarea corespondenței acesteia cu cerințele tehnice impuse prin caietul de sarcini. Propunerea tehnică a ofertantului trebuie să cuprindă informații și detalii suficiente pentru a putea permite autorității contractante identificarea cu ușurință a corespondenței dintre specificațiile tehnice minime din caietul de sarcini și soluțiile tehnice propuse și evaluarea ofertei potrivit criteriului de atribuire utilizat.

Propunerea tehnică va fi structurată astfel încât să fie abordate în mod obligatoriu următoarele aspecte, fără a se limita la acestea:

- Graficul de execuție a întregii lucrări, grupat pe categorii de lucrări.

Descrierea detaliată a lucrărilor din lista cuprinzând cantitățile de lucrări, prin care să demonstreze îndeplinirea cerințelor tehnice impuse prin caietul de sarcini.

- Declarație pe propria răspundere prin care ofertantul garantează că la data recepției, lucrarea executată va avea calitățile solicitate prin lista cuprinzând cantitățile de lucrări și va

NR. 18/2024

corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau chiar ar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare conform condițiilor normale de folosire sau a celor solicitate în caietul de sarcini.

- Mostre, certificate, agremente și orice alte asemenea documente din care trebuie să reiasă că respectă nivelul minim calitativ impus prin Caietul de sarcini.

- Alte informații considerate semnificative pentru îndeplinirea prezentului contract.

În situația nerespectării în totalitate a cerințelor enumerate mai sus, ofertele vor fi respinse ca fiind neconforme.

### **11. CONȚINUTUL OFERTEI FINANCIARE**

Autoritatea contractantă solicită ofertanților prezentarea Devizului ofertă în componența căruia vor intra următoarele formulare/centralizatoare:

Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiectiv lista cu cantități de lucrări pe fiecare categorie de lucrări

Lista cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări

Lista privind consumurile de ore de funcționare a utilajelor Lista privind consumurile de resurse materiale

Lista privind consumurile cu mâna de lucru Lista privind consumurile cu transporturile

Ofertantul va evidenția, prin completarea formularelor corespunzătoare următoarele:

- a) valoarea totală a lucrării ce urmează a fi executată, exprimată în lei, inclusiv taxa pe valoarea adăugată care va fi evidențiată distinct; (lei)
- b) valoarea devizului aferent inclusiv prețul unitar pentru fiecare categorie de lucrări; (lei)
- c) valoarea consumurilor totale de resurse materiale; (lei)
- d) valoarea consumurilor totale cu mâna de lucru; (lei)
- e) valoarea consumurilor totale privind utilajele de construcții (lei)
- f) valoarea consumurilor totale privind transporturile; (lei)



NR. 18/2024

În prețuri se vor considera de asemenea incluse toate cheltuielile directe și cheltuielile legate de transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele, considerate ca obligații legale ale contractanților, profitul și alte asemenea.

## **12. DURATA DE EXECUȚIE**

Durata de execuție: **30 zile** calendaristice.

## **13. LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ**

Prezentul caiet de sarcini este întocmit potrivit conținutului cadru cuprins în:

- **Legea nr. 98/2016** privind achizițiile publice – publicată în: Monitorul Oficial nr. 390 din 23 mai 2016
- **Legea nr. 99/2016** privind achizițiile sectoriale – publicată în: Monitorul Oficial nr. 391 din 23 mai 2016
- **Legea nr. 100/2016** privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii – publicată în: Monitorul Oficial nr. 392 din 23 mai 2016
- **Legea nr. 101/2016** privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor - publicată în: Monitorul Oficial nr. 393 din 23 mai 2016
- **Hotărârea nr. 395/2016** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice - publicată în: Monitorul Oficial nr. 423 din 6 iunie 2016
- **Hotărârea nr. 394/2016** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale - publicată în: Monitorul Oficial nr. 422 din 6 iunie 2016
- **Ordin nr. 264/2016** privind stabilirea metodologiei de selecție pentru evaluarea ex-ante a documentațiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achiziție

publică care intră sub incidența art. 23 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv contractelor/acordurilor-cadru sectoriale care intră sub incidența art. 25 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, precum și pentru stabilirea modului de interacțiune cu autoritățile/entitățile contractante verificate - publicat în: Monitorul Oficial nr. 432 din 9 iunie 2016

- **Ordin nr. 281/2016** privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achizițiilor publice și Programului anual al achizițiilor sectoriale - publicat în: Monitorul Oficial nr. 487 din 30 iunie 2016
- **O.U.G. nr. 13/2015** privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice - publicat în: Monitorul Oficial nr. 362 din 26 mai 2015

### **Instrucțiuni, dispoziții**

Pentru prezenta lucrare, vor fi aplicabile normele și reglementările în vigoare din România. În absența unor norme sau reglementări specifice, se vor aplica normele europene.

În orice caz, se vor respecta:

- Legea nr.10/1995 – “Legea privind calitatea în construcții”
- C56-85 – Normativ privind verificarea calității lucrărilor de construcții și instalații aferente
- HG 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuției construcțiilor, completate cu Îndrumătorul de aplicare MLPAT nr.77/N/1996
- HG 272/1994 referitor la Regulamentul privind controlul de stat în construcții
- HG 273/1994 privind Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente

NR. 18/2024

- OG nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții
- HG 766/1997 referitor la Hotărârea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții
- HG 51/1996 privind Regulamentul de recepție a lucrărilor de montaj utilaje, instalații tehnologice și a punerii în funcțiune a capacităților de producție,
- Ordinul nr. 1370/2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat în faze de execuție determinante pentru rezistența mecanică și stabilitatea construcțiilor.

Executantul va monitoriza controlul asupra furnizorilor, producătorilor, serviciilor, condițiilor de șantier, calificării lucrătorilor, etc. pentru a asigura respectarea:

- certificarea de conformitate a calității produselor folosite în construcții;
- agrementul tehnic pentru produse, procedee și echipamente noi în construcții conform legislației în vigoare;

Se vor respecta instrucțiunile producătorilor legate de tehnologia de punere în operă, inclusiv ordinea operațiilor de montaj. În cazul în care instrucțiunile producătorilor sunt în contradicție cu legislația în vigoare sau cu documentele contractuale se vor cere beneficiarului clarificări înainte de începerea lucrărilor.

Se vor respecta standardele specificate.

**Lucrările se vor executa numai de către lucrători calificați**, cu experiență în activitatea de construcții, cunoscători ai materialelor și tehnicilor de lucru, atât cele clasice cât și cele moderne, apărute pe piață în ultimii ani.

**Prezentul caiet de sarcini are rolul de a oferi constructorului informații specifice despre cerințele de alcătuire și de calitate pentru diferitele categorii de lucrări necesare execuției lucrării.**

În vederea asigurării calității lucrărilor se vor respecta cu strictețe standardele și normativele în vigoare, în mod special următoarele:

- C56-86 - Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente, împreună cu instrucțiunile de aplicare.
- Regulament privind protecția și igiena muncii în construcții.

NR. 18/2024

- P118-89 - Norme tehnice privind proiectarea măsurilor de protecție la foc a construcțiilor (completate și modificate cu decizia ICCPDC nr. 11/1988 și ordin MLPAT nr. 29N/1996

- C 167-77 - Norme privind cuprinsul și modul de întocmire, completare și păstrare a cărții tehnice a construcțiilor;

**- H.G. Nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora cu completările și modificările ulterioare.**

Cu caracter și valabilitate pentru toate categoriile de lucrări se menționează că vor putea fi folosite numai materiale ale căror condiții tehnice de calitate sunt stabilite prin standarde sau norme în valabilitate.

Pentru produse, procedee și echipamente noi în construcții folosirea lor este în mod obligatoriu condiționată de existența sau de obținerea agrementului tehnic potrivit conform legislației în vigoare.

Sunt făcute precizări privind condiții de recepție și măsurare a lucrărilor inclusiv corelări cu cele cuprinse în devizul lucrării în vederea asigurării unor corecte decontări.

Sunt menționate cazurile în care, în opinia proiectantului, chiar dacă prescripțiile în vigoare nu o prevăd, se recomandă întocmirea proceselor verbale pentru lucrări ascunse.

Decontările parțiale se vor face pe baza de recepții provizorii pe faze de lucrări având în vedere normele în valabilitate cu caracter general pentru toate tipurile de lucrări respectiv dintre care se menționează în mod special:

*C 56-86 Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente, instrucțiuni pentru verificarea calității și recepția lucrărilor ascunse la construcții și instalații aferente cu Modificări la instrucțiuni.*

În cazul în care caietul de sarcini specifică condiții mai severe decât cele din standardele în vigoare se vor respecta cele din caietul de sarcini, în măsura în care nu contravin reglementărilor în vigoare.

Executantul va asigura fără condiții accesul la lucrările inspectate.

NR. 18/2024

Executantul va asigura prin contracte încheiate cu producătorii de materiale și echipamente prezența unui reprezentant calificat să supravegheze montajul și calitatea lucrărilor, punerea în funcțiune și reglarea utilajelor precum și instruirea personalului de exploatare.

În vederea definitivării alegerii materialelor și echipamentelor cerute din proiect, executantul va prezenta proiectantului și beneficiarului mostre și eșantioane precum și ansambluri specifice împreună cu dispozitivele de fixare, elemente de etanșare și finisare, înainte de contractare și aprovizionare. Mostrele vor fi folosite ca elemente standard de comparație până la terminarea lucrării.

Este în sarcina executantului de a verifica și confirma, înainte de începerea fiecărei lucrări condițiile de calitate ale lucrării anterioare.

Începerea unei noi lucrări înseamnă acceptarea condițiilor existente, beneficiarul și proiectantul general fiind exonerati de orice răspundere.

#### **14.PERIOADA DE GARANTIE**

Perioada de garanție acordată lucrărilor executate este de **36 luni** de la data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

#### **15.VIZITAREA AMPLASAMENTULUI OBIECTIVULUI PENTRU CARE SE SOLICITĂ EXECUȚIA LUCRĂRILOR**

Ofertanților li se recomandă să viziteze amplasamentul obiectivului pentru care se solicită execuția lucrărilor.

Întocmit,

Ing. Popa Ștefan





OBIECTIV: AMENAJARI INTERIOARE SI EXTERIOARE  
 GRADINITA FOLEA  
 Beneficiar: COMUNA VOITEG  
 Proiectant: SC BELCONS CIVIL ENGINEERING SRL  
 Executant: \_\_\_\_\_



### F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
4	Investitia de baza	45,342.60	45,342.60
4.1	Constructii si instalatii	45,342.60	45,342.60
4.1.1	[0008.1] GRADINITA FOLEA	45,342.60	45,342.60
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
<b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)</b>		<b>45,342.60</b>	<b>45,342.60</b>
<b>TVA 19 %</b>		<b>8,615.10</b>	<b>8,615.10</b>
<b>TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)</b>		<b>53,957.70</b>	<b>53,957.70</b>

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: AMENAJARI INTERIOARE SI EXTERIOARE GRADINITA FOLEA

1	2	3	4
---	---	---	---

--	--	--	--

Beneficiar,

Proiectant,



OBIECTIV: AMENAJARI INTERIOARE SI EXTERIOARE  
 GRADINITA FOLEA  
 Beneficiar: COMUNA VOITEG  
 Proiectant: SC BELCONS CIVIL ENGINEERING SRL  
 Executant: \_\_\_\_\_




**F2cp - CENTRALIZATORUL  
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
<b>I. Lucrari de constructii si instalatii</b>		
4.1	Constructii si instalatii	45,342.60
4.1.1	[0008.1] GRADINITA FOLEA	45,342.60
4.1.1.1	[0008.1.1] SALA DE CLASA	18,961.36
4.1.1.2	[0008.1.2] TERASA	26,381.24
	<b>TOTAL I</b>	<b>45,342.60</b>
<b>II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice</b>		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
	<b>TOTAL II</b>	<b>0.00</b>
<b>III. Procurare</b>		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	<b>TOTAL III</b>	<b>0.00</b>
<b>IV. Probe tehnologice si teste</b>		
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
	<b>TOTAL IV</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):</b>		<b>45,342.60</b>
<b>TVA 19%:</b>		<b>8,615.10</b>
<b>TOTAL VALOARE:</b>		<b>53,957.70</b>

Beneficiar,

Proiectant,

OBIECTIV: AMENAJARI INTERIOARE SI EXTERIOARE  
 GRADINITA FOLEA  
 Beneficiar: COMUNA VOITEG  
 Proiectant: SC BELCONS CIVIL ENGINEERING SRL  
 Executant: \_\_\_\_\_



- lei - **F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
<b>OBIECTUL: GRADINITA FOLEA</b>						
<b>STADIUL FIZIC: SALA DE CLASA</b>						
1	DEM10	Desfacerea si evacuarea mobilierului	pau	1.00	165.00	165.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	165.00	165.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	RPCK06C	Desfacerea pardoselilor din parchet,dusumele,pave-le din lemn,etc.	mp	32.78	29.70	973.57
				material:	0.00	0.00
				manopera:	29.70	973.57
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	CI19C#1	Desfacere, tratare sau decopertare suprafetele vopsea ulei	mp	32.02	31.51	1,009.06
				material:	0.16	5.23
				manopera:	31.35	1,003.83
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	RPEF20F11	Demontare corp iluminat...plafoniera led	buc	1.00	9.90	9.90
				material:	0.00	0.00
				manopera:	9.90	9.90
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5	RCSJ03A%	Reparatii tencuieli int.brute, pereti zidarie caramida/beton, mortar ipsos-var m-10 t.pt.realiz.grnd	mp	7.73	49.94	386.05
				material:	17.87	138.15
				manopera:	31.68	244.89
				utilaj:	0.39	3.01
				transport:	0.00	0.00
6	CF08B#	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela...de ipsos executat cu pasta de ipsos la pereti, stalpi si tavane	mp	32.02	18.11	579.99
				material:	1.61	51.66
				manopera:	16.50	528.33
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7	CN05A%	Zugraveli lavabile in 2 straturi..inclusiv amorsarea suprafetelor	mp	110.09	23.66	2,604.73
				material:	0.56	61.65
				manopera:	23.10	2,543.08
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7.L	7800859	Vopsea lavabila	kg	34.13	10.00	341.28

0		1		2	3	4	5 = 3 x 4
<b>STADIUL FIZIC: SALA DE CLASA</b>							
<b>OBIECTUL: GRADINITA FOLEA</b>							
<b>STADIUL FIZIC: SALA DE CLASA</b>							
8	CG01B%	Strat suport pardoseli din ipsos pana la gros 3 cm (sapa autonivelanta)	mp	32.78	27.04	886.45	
				material:	10.44	342.30	
				manopera:	13.20	432.70	
				utilaj:	3.40	111.45	
				transport:	0.00	0.00	
9	RPCK02B	Pardoseli calde din parchet laminat 10mm, montate pe un substrat din PEE	mp	32.78	122.16	4,004.29	
				material:	12.11	396.85	
				manopera:	107.25	3,515.66	
				utilaj:	2.80	91.78	
				transport:	0.00	0.00	
9.L	29435173	Parchet laminat stejar 10mm	mp	32.78	100.00	3,278.00	
9.L	200129082	Folie PEE aluminizata 3 mm	mp	32.78	7.00	229.46	
9.L	200125442	Profil de trecere	buc	1.00	40.00	40.00	
10	CG05A1[1]	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti in incaperi cu suprafata de peste 20mp	m	22.92	10.35	237.11	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	10.23	234.47	
				utilaj:	0.12	2.64	
				transport:	0.00	0.00	
10.L	67183623	Plinte PVC	m	23.38	20.00	467.57	
11	EE09A#	Corp de iluminat tip plafoniera led 600x600 mm	buc	1.00	31.91	31.91	
				material:	25.96	25.96	
				manopera:	4.95	4.95	
				utilaj:	1.00	1.00	
				transport:	0.00	0.00	
11.L	523044	Panou LED 600x600mm 4000K	buc	1.00	200.00	200.60	
12	TRB05A14	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...comode sub 25 kg distanta 40m	tona	2.00	75.57	151.14	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	75.57	151.14	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
13	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	2.00	300.00	600.00	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	300.00	600.00	
		<b>procent</b>		<b>material</b>	<b>manopera</b>	<b>utilaj</b>	<b>transport</b>
		<b>Cheltuieli directe:</b>		5,578.71	9,807.50	209.89	600.00
		<b>Recapitulatia:</b>	Recap 2019: CAM 2,25				
		<b>Alte cheltuieli directe:</b>					
		Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	220.67	0.00	0.00
		<b>Total inclusiv Cheltuieli directe:</b>		<b>5,578.71</b>	<b>10,028.17</b>	<b>209.89</b>	<b>600.00</b>
		Cheltuieli indirecte	10.0000 %	557.87	1,002.82	20.99	60.00
		<b>Total inclusiv Cheltuieli indirecte:</b>		<b>6,136.58</b>	<b>11,030.98</b>	<b>230.88</b>	<b>660.00</b>
		Profit	5.0000 %	306.83	551.55	11.54	33.00
		<b>Total inclusiv Beneficiu:</b>		<b>6,443.41</b>	<b>11,582.53</b>	<b>242.42</b>	<b>693.00</b>
		<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>					<b>18,961.36</b>
		<b>TVA:</b>	19.00%				<b>3,602.66</b>

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
<b>STADIUL FIZIC: SALA DE CLASA</b>						
<b>OBIECTUL: GRADINITA FOLEA</b>						
<b>STADIUL FIZIC: SALA DE CLASA</b>						
<b>TOTAL GENERAL:</b>					<b>22,564.02</b>	
<b>OBIECTUL: GRADINITA FOLEA</b>						
<b>STADIUL FIZIC: TERASA</b>						
1	RPCT29A1	Desfacerea placajelor, din...gresie, inclusiv plinte	mp	<b>54.61</b>	<b>52.80</b>	<b>2,883.37</b>
				material:	0.00	0.00
				manopera:	52.80	2,883.37
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	RCSJ03A%	Reparatii tencuieli int.brute, pereti zidarie caramida/beton, mortar ipsos-var m-10 t,pt.realiz.grnd	mp	<b>6.00</b>	<b>49.94</b>	<b>299.65</b>
				material:	17.87	107.23
				manopera:	31.68	190.08
				utilaj:	0.39	2.34
				transport:	0.00	0.00
3	CF08B#	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela...de ipsos executat cu pasta de ipsos la pereti, stalpi si tavane	mp	<b>6.00</b>	<b>18.11</b>	<b>108.68</b>
				material:	1.61	9.68
				manopera:	16.50	99.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	RCSM17A-04%	Montare pardoseli ceramice din gresie de exterior, inclusiv montarea plintelor si aplicare amorsa	mp	<b>54.61</b>	<b>210.31</b>	<b>11,485.23</b>
				material:	27.76	1,516.18
				manopera:	179.85	9,821.61
				utilaj:	2.70	147.45
				transport:	0.00	0.00
4.L	222120929	Placa gresie de exterior	mp	57.34	70.00	4,013.84
5	CN05A%	Zugraveli lavabile in 2 straturi..inclusiv amorsarea suprafetelor	mp	<b>110.09</b>	<b>23.66</b>	<b>2,604.73</b>
				material:	0.56	61.65
				manopera:	23.10	2,543.08
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5.L	7800859	Vopsea lavabila	kg	34.13	10.00	341.28
6	TRB05A14	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...comode sub 25 kg distanta 40m	tona	<b>2.00</b>	<b>75.57</b>	<b>151.14</b>
				material:	0.00	0.00
				manopera:	75.57	151.14
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	<b>2.00</b>	<b>300.00</b>	<b>600.00</b>
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	300.00	600.00
<b>procent</b>		<b>material</b>	<b>manopera</b>	<b>utilaj</b>	<b>transport</b>	<b>total</b>
<b>Cheltuieli directe:</b>		6,049.85	15,688.28	149.79	600.00	<b>22,487.92</b>

## STADIUL FIZIC: TERASA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

 OBIECTUL: GRADINITA FOLEA  
 STADIUL FIZIC: TERASA

Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25

## Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	352.99	0.00	0.00	352.99
<b>Total inclusiv Cheltuieli directe:</b>		<b>6,049.85</b>	<b>16,041.27</b>	<b>149.79</b>	<b>600.00</b>	<b>22,840.90</b>
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	604.99	1,604.13	14.98	60.00	2,284.09
<b>Total inclusiv Cheltuieli indirecte:</b>		<b>6,654.84</b>	<b>17,645.39</b>	<b>164.77</b>	<b>660.00</b>	<b>25,124.99</b>
Profit	5.0000 %	332.74	882.27	8.24	33.00	1,256.25
<b>Total inclusiv Beneficiu:</b>		<b>6,987.58</b>	<b>18,527.66</b>	<b>173.00</b>	<b>693.00</b>	<b>26,381.24</b>
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>						<b>26,381.24</b>
TVA:	19.00%					<b>5,012.44</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>						<b>31,393.68</b>
<b>TOTAL Cheltuieli directe:</b>		<b>11,628.56</b>	<b>25,495.78</b>	<b>359.67</b>	<b>1,200.00</b>	<b>38,684.01</b>
<b>TOTAL Recapitulatie:</b>		<b>1,802.43</b>	<b>4,614.42</b>	<b>55.75</b>	<b>186.00</b>	<b>6,658.59</b>
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>		<b>13,430.99</b>	<b>30,110.19</b>	<b>415.42</b>	<b>1,386.00</b>	<b>45,342.60</b>
TVA:	19.00%					<b>8,615.10</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>						<b>53,957.70</b>

Beneficiar,

Proiectant,



OBIECTIV: AMENAJARI INTERIOARE SI EXTERIOARE  
 GRADINITA FOLEA  
 Beneficiar: COMUNA VOITEG  
 Proiectant: SC BELCONS CIVIL ENGINEERING SRL  
 Executant: \_\_\_\_\_



**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale  
 cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	7800857 Amorsa pt. vopsea lavabila	kg	17.61	7.00	123.30	Pret excel	
2	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.98	4.44	4.36	Pret excel	
3	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.65	4.44	2.90	Pret excel	
4	6109913 Aracet dp 25 mich ni 1345-64	kg	13.65	9.00	122.87	Pret excel	
5	7344829 Burghiu cu cap widia d10 mm	buc	0.06	12.00	0.72	Pret excel	
6	7309326 Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0.96	5.00	4.80	Pret excel	
7	7308669 Ceara de parchet forma vara, solida tip A, bidon 10 kg	kg	1.31	23.00	30.16	Pret excel	
8	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	670.61	0.60	402.37	Pret excel	
9	2100270 Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35, saci, s 7055	kg	42.05	1.20	50.46	Pret excel	
10	2205757 Creta macinata cal 3 mimc ni 119	kg	5.46	0.42	2.29	Pret excel	
11	5886772 Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 40 OL 34 s 2111	kg	5.47	6.75	36.95	Pret excel	
12	7318315 Disan (lignosulfonat de calciu+adaos 3%) cu 92% substanta uscata	kg	5.24	12.30	64.51	Pret excel	
13	200129082 Folie PEE aluminizata 3 mm	mp	32.78	7.00	229.46	Pret excel	
14	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	773.67	0.40	309.47	Pret excel	
15	8000277 Material marunt	%			212.22	Pret excel	
16	7801035 Material marunt	%			2.24	Pret excel	
17	7330080 Morseta unipolara, 2,5 mmp	buc	2.00	11.50	23.00	Pret excel	
18	2101511 Mortar de ciment+var m100-T	mc	1.53	390.00	596.34	Pret excel	
19	2101483 Mortar m_10-T de ipsos -var	mc	0.37	350.00	129.75	Pret excel	
20	2200575 Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	1.91	90.00	172.02	Pret excel	
21	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	1.35	90.00	121.67	Pret excel	
22	523044 Panou LED 600x600mm 4000K	buc	1.00	200.00	200.60	Pret excel	
23	29435173 Parchet laminat stejar 10mm	mp	32.78	100.00	3,278.00	Pret excel	



## LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
24	6200729 Parchetin, s 44	l	1.64	10.00	16.39	Pret excel	
25	2946765 Pervaz fag 30x20x800 mm xx clasa 2, s228/4	m	39.34	6.00	236.02	Pret excel	
26	222120929 Placa gresie de exterior	mp	57.34	70.00	4,013.84	Pret excel	
27	67183623 Plinte PVC	m	23.38	20.00	467.57	Pret excel	
28	200125442 Profil de trecere	buc	1.00	40.00	40.00	Pret excel	
29	2100713 Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0.18	280.00	51.73	Pret excel	
30	7800859 Vopsea lavabila	kg	68.26	10.00	682.56	Pret excel	
<b>Valoare directa</b>		<b>lei</b>			<b>11,628.56</b>		
<b>Recapitulatie</b>		<b>lei</b>			<b>1,802.43</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>lei</b>			<b>13,430.99</b>		

Beneficiar,

Proiectant,



**OBIECTIV:** AMENAJARI INTERIOARE SI EXTERIOARE  
 GRADINITA FOLEA  
**Beneficiar:** COMUNA VOITEG  
**Proiectant:** SC BELCONS CIVIL ENGINEERING SRL  
**Executant:** \_\_\_\_\_



**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru  
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10911 Faiantar	43.69	33.00	1,441.69	
2	10952 Faiantar 52	275.78	33.00	9,100.76	
3	11251 Finisor mase plastice	6.88	33.00	226.91	
4	11531 Instalator electrician	0.45	33.00	14.85	
5	12621 Mozaicar	41.89	33.00	1,382.44	
6	100 Muncitor calificat	93.42	33.00	3,082.96	
7	19900 Muncitor deserv.ctii montj.	1.64	33.00	54.09	
8	19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2	9.39	33.00	309.99	
9	19922 Muncitor deserv.ctii montj. 22	21.84	33.00	720.85	
10	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	13.19	33.00	435.31	
11	19911 Muncitor deservire c-tii.montaj	43.69	33.00	1,441.69	
12	49 Muncitor necalificat	42.61	33.00	1,406.26	
13	13441 Zidar	15.21	33.00	501.86	
14	1344C Zidar-rosar tencuitor 4	8.79	33.00	289.98	
15	13300 Zugrav vopsitor	154.13	33.00	5,086.16	
	<b>Total ore manopera:</b>	<b>772.60</b>			
	<b>Valoare directa</b>	<b>lei</b>		<b>25,495.78</b>	
	<b>Recapitulatie</b>	<b>lei</b>		<b>4,614.42</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>lei</b>		<b>30,110.19</b>	

Beneficiar,

Proiectant,

OBIECTIV: AMENAJARI INTERIOARE SI EXTERIOARE  
 GRADINITA FOLEA  
 Beneficiar: COMUNA VOITEG  
 Proiectant: SC BELCONS CIVIL ENGINEERING SRL  
 Executant: \_\_\_\_\_




**C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw	0.02	115.00	2.64
2	7608 Fierastrau mecanic cu lant tip drujba-6U 3CP	4.59	20.00	91.78
3	6702 Macara de fereastră 0,15tf	1.67	60.00	99.95
4	3817 Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l	0.59	90.00	52.86
5	7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm	0.10	10.00	1.00
6	2351 Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	0.66	170.00	111.45
	<b>Total ore utilaje:</b>	<b>7.62</b>		
	<b>Valoare directa</b>	<b>lei</b>		<b>359.67</b>
	<b>Recapitulatie</b>	<b>lei</b>		<b>55.75</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>lei</b>		<b>415.42</b>

Beneficiar,

Proiectant,

OBIECTIV: AMENAJARI INTERIOARE SI EXTERIOARE  
 GRADINITA FOLEA  
 Beneficiar: COMUNA VOITEG  
 Proiectant: SC BELCONS CIVIL ENGINEERING SRL  
 Executant: \_\_\_\_\_



**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile  
 cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
<b>Transport rutier</b>						
1	TRA01A50 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	4.00	50.00	1.00	6.00	1,200.00
	<b>Valoare directa</b>		lei			1,200.00
	<b>Recapitulatie</b>		lei			186.00
	<b>TOTAL</b>		lei			1,386.00

Beneficiar,

Proiectant,